

PULA USLUGE I UPRAVLJANJE d.o.o.

tel. 052/385-365, fax. 052/ 385-370

e-mail: javna.nabava@pula-usluge.hr

Pula, 18.02.2025.godine

Ur.br: AKT-2025-037

Temeljem Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Pula usluge i upravljanje d.o.o., (NO-2023-042), Stručno povjerenstvo za provedbu nabave upućuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Za nabavu radova za sanaciju keramike na SRC Veruda u Puli

1. Uvodne odredbe

Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji da Pula usluge i upravljanje d.o.o. upućuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova za sanaciju keramike na SRC Veruda u Puli.

2. Podaci o naručitelju

Naručitelj: Pula usluge i upravljanje d.o.o, Pula, Trg kralja Tomislava 7, OIB: 24406172697, tel. 052/385-365, fax: 052/385-370, internetska adresa: www.pula-usluge.hr, e-mail: javna.nabava@pula-usluge.hr

Osoba zadužene za kontakt s ponuditeljima:

Senka Krajcar, tel. 052/385-361, e-mail: javna.nabava@pula-usluge.hr

Blaž Bugarin, tel.0976166367, e-mail: blaz.bugarin@pula-usluge.hr

3. Opis, vrste i količine predmeta nabave

Naručitelj vrši nabavu za izvođenje radova na sanaciji keramike donje terase tribine na SRC Veruda u Puli.

Radovi se sastoje od pripremnih radova, radova zaštite, zapiljivanje kamene obloge, radova rušenja postojećih keramičkih pločica, kamenih obloga i kamene batiškove, te odvoza istog materijala na otpad. Dobava i ugradnja visoko elastičnog hidroizolacijskog morta na bazi polimer cementa i postavljanje horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Dobava materijala i izrada cementne glazure. Dobava i ugradnja podnih keramičkih pločica s vezivnim materijalom, a sukladno ponudbenom troškovniku koji je prilog Poziva za dostavu ponuda.

Radovi se izvode prema građevinskom projektu: Sanacija donje prohodne terase tribina stadiona SRC Veruda na k.č. 5177/1 k.o. Pula, projektantskog ureda: STUDIO CONSTRUCT d.o.o., Sv. Margarete 1, Pula , projektant Armando Dajčić, mag.ing.aedif. , broj projekta 23/97/A TR. Ponuditelj nudi cjelokupni predmet nabave.

4. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave je 24.000,00 eura bez PDV-a

5. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

6. Dodatni uvjeti i zahtjevi nabave

Mjesto izvođenja radova:

SRC Veruda, Velog Jože 3, Pula

Rok izvođenja radova:

Rok izvođenja radova je 60 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.

Rok za sklapanje ugovora je 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

Ugovor o izvođenju radova sklopiti će se najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Rok, način i uvjeti plaćanja:

Plaćanje se vrši po okončanju posla, u roku od 30 dana od primitka računa od strane izvođača, a nakon izvršene primopredaje i sastavljanja primopredajnog zapisnika.

Jamstveni rok:

Jamstveni rok za izvedene radove je 2 godine.

Izvođač je pri sklapanju ugovora dužan dostaviti bjanko zadužnicu ispunjenu na iznos do 10.000,00 eura kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Odredbe u cijeni ponude:

Ponuditelj se radove obvezuje izvršiti po jediničnim cijenama koje je naveo u ponudi.

Uvjeti sposobnosti:

Naručitelj će isključiti iz postupka nabave ponuditelja koji ne zadovolji uvjete sposobnosti tražene od strane naručitelja.

1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, a iz koje je vidljiv naziv i sjedište Ponuditelja, djelatnost za koje je tvrtka registrirana i podaci o osobama ovlaštenim za zastupanje.

Ponuditelj mora biti registriran za djelatnost koja je predmet nabave.

2. Potvrda Porezne uprave o stanju duga, kojom se potvrđuje da je porezni obveznik ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Potvrda porezne uprave ne smije biti starija od 30 dana do dana upućivanja Poziva za dostavu ponuda.

3. Dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza prema Gradu Puli (Potvrda Upravnog odjela za financije i opću upravu Grada Pula-Pola).

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana do dana upućivanja Poziva za dostavu ponuda.

Ponuda Ponuditelja sadrži:

1. Ponudbeni list (PRILOG 1.)
2. Ispravu o upisu u registar
3. Potvrdu Porezne uprave
4. Dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza prema Gradu Puli
5. Ispunjeni i ovjereni Troškovnik (PRILOG 2)
6. Ovjereni prijedlog ugovora (PRILOG 3)

7. Rok i način dostave ponuda.

Ponude se dostavljaju poštom ili osobno, **najkasnije do 27. veljače 2025. godine do 09,30 sati.**

Ponude se dostavljaju pisanim putem.

Postupanje kod dostave ponuda:

Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku sa potrebnim prilogima prema redoslijedu navedenom u pozivu za dostavu ponuda.

Ponuda mora biti pisana neizbrisivim tragom/tintom.

Ponuda mora biti dostavljena na način da čini cjelinu.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, naznakom „ponuda za nabavu radova za sanaciju keramike na SRC Veruda u Puli“, te s naznakom: «ne otvaraj».

Ponuda se dostavlja na adresu Naručitelja:

Pula usluge i upravljanje d.o.o., Trg kralja Tomislava 7, 52100 Pula.

8. Rok za donošenje Odluke o odabiru:

30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

9. Ostale odredbe

Ponuda treba biti ovjerena od strane Ponuditelja.

Ponudu koja nije cjelovita, ili je suprotna odredbama poziva za dostavu ponuda, Naručitelj će isključiti iz sudjelovanja u postupku nabave.

Ponuditelj nema pravo na naknadu troškova za izradu ponude.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda evidentira se kao zakašnjela ponuda te se ista neće uzeti u razmatranje.

PRILOG 1.

Ponudbeni list

1.	Naziv naručitelja	Pula usluge i upravljanje d.o.o.
2.	Adresa sjedišta	Trg kralja Tomislava 7
3.	Poštanski broj i mjesto	52 100 Pula
4.	Matični broj / OIB	01748238 / 24406172697
5.	Predmet nabave	Nabava radova za sanaciju keramike na SRC Veruda, Velog Jože 3 u Puli

1.	Naziv ponuditelja	
2.	Sjedište ponuditelja	
3.	Adresa ponuditelja	
4.	OIB	
5.	Žiro račun	
6.	Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA NE
7.	Adresa za dostavu pošte	
8.	Adresa e-pošte	
9.	Ovlaštena osoba ponuditelja	
10.	Kontakt osoba ponuditelja	
11.	Broj tel. / Broj faksa	
12.	Cijena ponude bez PDV-a	
13.	Iznos PDV-a	
14.	Cijena ponude s PDV-om	
15.	Rok valjanosti ponude	
16.	Datum ponude	
17.	Ovjera ponuditelja	

PRILOG 2.

Ispunjeni i ovjereni Troškovnik – upućuje se kao zasebni dokument

Ispunjeni i ovjereni prijedlog Ugovora

Pula usluge i upravljanje d.o.o. iz Pule, Trg kralja Tomislava 7, OIB: 24406172697 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) kojeg zastupa predsjednik uprave Mario Peruško i

_____ iz _____, OIB: _____ (u

daljnjem tekstu: Izvođač) kojeg zastupa _____, zaključuju slijedeći:

UGOVOR
o izvođenju radova na sanaciji keramike na SRC Veruda u Puli

Članak 1.

Utvrđuje se da je Naručitelj proveo postupak jednostavne nabave, te da je Ponuda _____ odabrana kao najpovoljnija ponuda. Utvrđuje se da je Izvođač u postupku nabave dostavio ispunjeni i ovjereni ponudbeni troškovnik koji je sastavni dio ovog ugovora, te da je izvršio uvid u projektnu dokumentaciju i stanje na građevini. Mjesto izvođenja radova su SRC Veruda, Velog Jože 3, Pula

Članak 2.

Ugovorna vrijednost robe i radova iz članka 1. ovog Ugovora bez PDV-a iznosi

_____ **Eura;**

(slovima: _____),

a prema jediničnim cijenama iz Troškovnika – Ponude koji je sastavni dio ovog Ugovora. Jedinične cijene su nepromjenjive.

Članak 3.

Rok izvođenja je 60 kalendarskih dana od sklapanja ovog Ugovora.

Sklapanjem Ugovora izvođač stupa u posjed gradilišta.

Početak i završetak radova konstatirati će se zapisnički.

Izvođač je u obvezi ishodovanja svih potrebnih dozvola za izvođenje radova (zauzimanje javne površine i sl.)

Članak 4.

Izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik, ažurno i prema važećim propisima.

Članak 5.

Naručitelj će imenovati stručni nadzor posebnom odlukom, koju će dostaviti Izvođaču.

Članak 6.

Plaćanje izvedenih radova izvršit će se u roku od 30 (trideset) dana od primitka računa za obavljene radove, a nakon izvršene primopredaje i sastavljanja primopredajnog zapisnika.

Članak 7.

Ugovorna kazna za propuštanje, odnosno prekoračenje ugovorenoga roka radova od strane Izvođača utvrđuje se u iznosu od 0,5 % dnevno od ukupne vrijednosti radova po ovom Ugovoru do okončanja istih, do najviše 10% ukupne vrijednosti radova.

U slučaju da Izvođač prekorači ugovoreni rok izvođenja radova, Naručitelj ima pravo zahtijevati naknadu štete, ako je istu pretrpio.

Članak 8.

Jamstveni rok, za konstrukcijske radove je 10 godina, a za građevinsko-obrtničke radove 2 godine.

Izvođač je uz Ugovor dostavio bjanko zadužnicu ispunjenu na iznos do 10.000,00 eura kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Ukoliko Izvođač kvalitetno ne izvede radove ili ne otkloni nedostatke izvedenih radova u primjerenom roku, Naručitelj ima pravo iskoristiti jamstvo kako bi iste otklonio na trošak Izvođača.

Članak 9.

Izvođač je prilikom radova dužan poštivati sve odredbe Zakona o gradnji i prostornom uređenju, Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu i druge propise iz ove domene, te voditi brigu da ne ošteti imovinu Naručitelja.

Također se obvezuje izvesti ugovorene radove stručno, solidno i kvalitetno u skladu s tehničkim propisima, pravilima struke i standardima.

Članak 10.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima i Posebne uzance o građenju.

Članak 11.

U slučaju spora predmet će rješavati Trgovački sud u Pazinu.

Članak 12.

Ovaj Ugovor smatra se zaključenim danom potpisa ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Članak 13

Ovaj Ugovor sačinjen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2).

U Puli, __.__.2025.g.

Broj: UG-2025-

ZA IZVOĐAČA:

ZA NARUČITELJA:

Predsjednik Uprave

Mario Peruško

TROŠKOVNIK

Sanacija donje prohodne terase tribine stadiona
SRC Veruda - Keramika

projektantski ured
STUDIO CONSTRUCT d.o.o.
Sv. Margarete 1, Pula

građevina
Station Veruda

zahvat
Sanacija donje prohodne terase
tribine stadiona SRC Veruda

lokacija
k.č. 5177/1 k.o. Pula

Investitor
PULA USLUGE I
UPRAVLJANJE d.o.o.
Trg kralja Tomislava 7, Pula
OIB: 24406172697

faza projekta
TROŠKOVNIK

projektant
Armando Dajčić, mag.ing.aedif.

odgovorna osoba
Armando Dajčić, mag.ing.aedif.

broj projekta
23/97/A TR

mjesto i datum
Pula, 02/2025

Opći uvjeti

Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati važećim standardima koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj prema NN br. 53/91, članak 2. Zakona o preuzimanju prije važećih propisa.

Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.

Za radove demontaže i rušenja, te zemljane i ostale radove treba osigurati sve potrebne skele, izvršiti sva potrebna podupiranja, a da bi se spriječio eventualno rušenje ili zarušavanje.

Prije početka radova izvođač treba kontrolirati na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove.

Izvođač je dužan naročito prekontrolirati sve mjere i nakon radova rušenja, naročito u onim djelovima objekta gdje se mjere nisu mogle uzeti prije početka rušenja određenih dijelova prostora kao što su pregradni i nosivi zidovi bez otvora, žbuke, novi otvori djelovi konstrukcija, betonske i sl. podloge i ostalo.

Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i voditelja projekta, te zatražiti rješenje.

Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih radova.

Tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama struke, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i instalaterski, montažerski, opremanje i ostali radovi.

Eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti izvedbe, izvođač je dužan na svoj prijedlog o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati na odobrenje nadzornom inženjeru i projektantu. Pod kompletnom izradom dokumentacije smatra se osim izrade građevinskih nacrti i projekti instalacija i opreme sa svim pripadajućim troškovnicima i proračunima onog dijela koji se mijenja. Izvođač je dužan voditi i naročitu pažnju o opremi objekta, a završni kvalitet radova mora udovoljavati svim zahtjevima projekta opreme.

Jedinična cijena treba uključivati :

a) Materijalne troškove tj. nabavnu cijenu materijala, povećanu za visinu cijena transporta (utovar, prijevoz, istovar i uskladištenje na gradilištu). Uskladištenje materijala na gradilištu treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan materijal smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.

b) Rad obuhvaća, osim opisanog u troškovniku, još i sve prijenose, prevoze, prijevoze, utovare i pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcija od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao : skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće objekta za vrijeme i nakon gradnje.

c) Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti u skladu s propisima ZNR. Iskopane rovove treba u načelu podupirati ako su dubine preko 1 m. Osim toga, treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po građevini.

d) Obračunska cijena koju izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba obuhvatiti sve troškove, što se naročito odnosi na:

- režijske troškove gradilišta, te plaće tehničkog, administrativnog, čuvarskog i pomoćnog osoblja zaposlenog na gradilištu

- pripomoć obrtnicima i instalaterima kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih keramičarskih, kamenarskih, parketaških, stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko - ličilačkih radova. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati posebne skele za radove na visini većoj od 2 m,

- kod rada za vrijeme ljetnih vrućina, zime i kišnih dana, treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavaanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku,

- čišćenje gradilišta od blata i odvođenje oborinske vode,

- završni radovi, kao uklanjanje ograda i pomoćnih objekata, te poravnanje terena, krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te svi popravci oštećenja koja su nastala tokom gradnje, a trebaju se obaviti u garantnom roku,

- ispitivanje materijala i svi troškovi u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta.

e) Projektna dokumentacija (nacrti, opisi, specifikacije i sl.) izrađeni su u tiskanim uvezanim i ovjerenim trajnim kopijama- originalni elaborati projekta a njihove kopije pohranjene su i na elektronskom mediju. U slučaju proturječja u njihovom sadržaju, tiskane trajne kopije ovjernog projekta smatrat će se mjerodavnim

f) Obračunska cijena koju izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba nuditi po principu ** ključ u ruke**.

REKAPITULACIJA		IZNOS
A	RADOVI SANACIJE DONJE TERASE TRIBINE SRC VERUDA - Keramika	0,00
UKUPNO :		0,00 €
PDV 25%		0,00 €
SVEUKUPNO:		0,00 €

RB	OPIS	JM	KOL	JEDINIČNA C. UKUPNA C.	NAPOMENA
----	------	----	-----	------------------------	----------

C	RADOVI SANACIJE DONJE TERASE TRIBINE SRC VERUDA - Keramika				
----------	---	--	--	--	--

OPĆI UVJETI

Sve pozicije sadrže troškove transporta po objektu, ukrcaj na kamion i odvoz na gradski deponij do 25 km ili predaju investitoru.

Jedinična cijena sadrži i:

- zapisničku primopredaju materijala i opreme sa deponiranjem na mjesto gdje odredi investitor ili Nadzor za stavku gdje se to zahtjeva,
- svo potrebno osiguranje okolnih površina i prostora te sva potrebna zaštita u smislu sprečavanja okolnih oštećenja,
- svo potrebno čišćenje nakon izvršenja stavke te odvoz šute smeća i otpada sa deponiranjem na za to registriran deponij,
- sav potrebni atestni i certifikacijski materijal te dokazi o kvaliteti gradivnog materijala,
- svo potrebno ispitivanje kvalitete ugrađenog materijala,
- sve organizacijske troškove gradilišta,
- sve troškove zaštite prilazne prometnice, trotoara te privatne i javne površine oko zgrade.

Napomena: Pripremni radovi organizacije gradilišta izvoditi će se po projektu gradilišta i svojoj ostaloj dokumentaciji prema posebnim propisima, čija je izrada obaveza izvođača radova. Projekt gradili

Opći uvjeti:

Izvođač je dužan poduzeti potrebne mjere zaštite. Sva eventualna oštećenja padaju na teret izvođača.

Izvođač radova odgovoran je i za sve štete nastale nepažljivim izvođenjem radova, te je dužan snositi sve troškove naknade štete.

Ukoliko se prilikom izvedbe sanacije ustanovi da su slojevi podloge drugačijeg sastava od predviđenog, izvođač je dužan unijeti u građevinski dnevnik i o tome obavijestiti nadzornog inženjera, a od projektanta tražiti rješenje za novonastalu situaciju.

1. Troškovi organizacije i pripreme gradilišta

Stavka obuhvaća:

Zaštita prostora na kojem se odvijaju radovi do zaprašivanja i oštećenja zidova i podova tokom izvođenja radova, čišćenje tokom gradnje, odvoz nastalog otpada i završno čišćenje svih korištenih prostorija. Obračun po paušalu.

paušal	1,00	0,00
--------	------	------

2. Pažljivo zapiljivanje kamene obloge na spoju između keramike koja se ruši i kamene obloge koja ostaje . U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za realizaciju stavke sa svim potrebnim prijenosima i prijevozima na objektu. Obračun po m'.

m'	5,80	0,00
----	------	------

3. Pažljivo rušenje podnih keramičkih pločica i kamenih obloga i postojeće kamene batiškove komplet sa pripadajućom podlogom, te odvoz ruševnog materijala na registriranu deponiju uz plaćanje pristojbe. Potrebno je izvršiti mehaničko uklanjanje i brušenje svih oslabljenih i nevezanih dijelova ljepila, hidroizolacijskog premaza, svih ispućenja i nedovoljno čvrstih dijelova, te drugog materijala, do zdravog nosivog sloja na kojem neće dolaziti do odvajanja. Kod rušenja podnih pločica obuhvatiti i rušenje glazure sa slojevima moguće izolacije. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za realizaciju stavke sa svim potrebnim prijenosima i prijevozima na objektu. Obračun po m2.

m2	160,00	0,00
----	--------	------

4. Dobava i ugradnja visoko elastičnog hidroizolacijskog morta na bazi polimer cementa tip kao Mapei Mapelastic ili jednakovrijedno _____. Mort se izvodi u dva sloja na pravilno dilatirani estrih s ukupnim utroškom od 4,0 kg/m2 s utiskivanjem alkalootporne armaturne mrežice od staklenih vlakana tip kao Mapenet 150 ili jednakovrijedno _____. Polimer cementnu hidroizolaciju aplicirati i vertikalno po zidu u visini od min. 10,0 cm. Sve kutne spojeve zid-pod kao i dilatacije u izvesti sa trakom za kutno ojačanje Mapeband ili jednakovrijedno _____. posebnoj stavci). Obračun po m2.

a) horizontalna hidroizolacija	m2	160,00	0,00
b) vertikalna hidroizolacija	m2	32,00	0,00

5. Dobava materijala i izrada cementne glazure prosječne debljine 8 cm armirane polipropilenskim vlaknima padu prema odvodima uz postavu. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za realizaciju stavke sa svim potrebnim prijenosima i prijevozima na objektu. Obračun po m2.

m2	160,00	0,00
----	--------	------

6. Dobava i postava podnih rektificiranih keramičkih pločica I. klase i protukliznosti R11. Spojevi ploha zid-zid ili zid-pod puniti silikonom tip Sikaflex 11FC ili jednakovrijedan _____.
- Pločice se polažu punopošnim ljepljenjem na zid pomoću poboljšanog, fleksibilnog cementnog ljepila, razreda C2TE, fuga na fugu. Fugiranje poboljšanom cementnom brzovezujućom i brzosušećom fugirnom masom za fuge širine 2 do 20 mm sa Bio Block i Drop Effect tehnologijom (antifugicidna masa), razreda CG2, kao SikaCeram Cleangroutt ili _____, te brtvljenje dilatacijskih spojeva na spoju zid-pod pomoću silikonske mase za brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog zamreženja, tipa kao Sikaflex 11FC ili _____.

a) dobava podnih i zidnih (sokl/batiškove) keramičkih pločica (cijena keramičkih pločica do 25 €/m2)	m ²	230,00
b) ugradnja podne keramike s veznim materijalom (fleksibilno ljepilo, kričići, nivelatori, fuga, silikon)	m ²	160,00
c) Ugradnja vertikalne keramike - sokl/batiškove visine 10cm. Obračun po metru dužnom	m'	205,00

C UKUPNO SANACIJA DONJE TERASE TRIBINE SRC VERUDA - Keramika

0,00 €